

設 計 内 訳 書

筑前岩屋駅舎改修工事

採用単価

見積 - 業者見積

刊行物 - 刊物比較表

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	「筑前岩屋駅舎改修工事」						
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	式			
III	機械設備工事		1.0	式			
	直接工事費						
IV	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
V	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
VI	一般管理費		1.0	式			
VII	産業廃棄物処分費		1.0	式			
	工事価格						
VIII	消費税相当額		1.0	式			
	総 合 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	コンクリート工事		1.0	式			
5	型枠工事		1.0	式			
6	鉄筋工事		1.0	式			
7	鉄骨工事		1.0	式			
8	防水工事		1.0	式			
9	タイル工事		1.0	式			
10	木工事		1.0	式			
11	屋根及びとい工事		1.0	式			
12	金属工事		1.0	式			
13	左官工事		1.0	式			
14	金属製建具工事		1.0	式			
15	ガラス工事		1.00	式			
16	塗装工事		1.0	式			

[illegible]

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	墨出し		119.0	m ²			
	養生		119.0	m ²			
	整理清掃		119.0	m ²			
	内部足場	脚立足場 H4.0m未満	47.0	m ²			
	内部足場	桝組棚足場 H5.7～7.4m未満	27.0	m ²			
	外部足場	桝組本足場 W600 H12.0m未満	118.0	m ²			
	安全手すり	桝組本足場用	32.0	m			
	養生シート	防災Ⅰ類	118.0	m ²			
	1 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2	土工事						
	すきとり	H190 池部分以外	3.8	m3			
	床付	つぼ・布掘り	23.8	m ²			
	盛土	発生土	3.8	m3			
	盛土	搬入土	26.2	m3			
	土工機械運搬		1.0	式			
	2 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3	地業工事						
	(特殊地業)						
	地盤改良	浅層混合処理工法 セメント系固化材 70kg/m3	28.9	m3			
	3 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC-18N S-15	4.8	m3			
	土間コンクリート	FC-24N S-18	13.1	m3			
	鉄筋コンクリート	基礎部 FC-24+S S-18	8.4	m3			
	鉄筋コンクリート	地上部 FC-24+S S-18	6.8	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ打	4.8	m3			
	コンクリート打設手間	土間コン ポンプ打	13.1	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 鉄筋コン ポンプ打	8.4	m3			
	コンクリート打設手間	地上部 鉄筋コン ポンプ打	6.8	m3			
	コンクリートポンプ圧送	50m3未満/回	33.1	m3			
	コンクリートポンプ圧送	50m3未満/回	4.0	回			
	4 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
5	型枠工事						
	普通型枠損料	基礎部	1.6	m ²			
	普通型枠損料	地上部	7.7	m ²			
	打放型枠損料	B種 地上部	63.9	m ²			
	型枠運搬費	4t車	73.2	m2			
	打放し面補修	B種 コーン処理共	63.9	m2			
	コンクリート目荒し	床面	0.7	m2			
	構造スリット	完全 垂直 30×180	2.9	m			
	誘発目地棒	20X20	9.4	m			
	5 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
6	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	1.3	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	1.4	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.02	t			
	鉄筋加工組立		2.6	t			
	鉄筋運搬費	4t車	2.6	t			
	鉄筋スクラップ控除	H2	-0.1	t			
	あと施工アンカー	D10 接着系 下向打	27.0	本			
	あと施工アンカー	D13 接着系 上向打	4.0	本			
	6 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
7	鉄骨工事						
	(小梁・胴縁)						
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.4	t			
	鋼板	SS400 PL-4.5	0.04	t			
	鋼板	SS400 PL-9	0.01	t			
	鋼板	SS400 PL-12	0.02	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.1	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	0.01	t			
	普通ボルト	4T M12 L35	56.0	本			
	特殊高力ボルト	S10T M16 L40	19.0	本			
	アンカーボルト	SS400 M12 L420	3.0	本			
	鉄骨スクラップ控除	H2	-0.02	t			
	鉄骨工場加工組立		0.5	t			
	鉄骨工場加工組立	軽量鉄骨	0.1	t			
	工場溶接		9.8	m			
	錆止め塗装	JIS-K-5674 2回塗り	30.8	m2			
	鉄骨運搬		0.6	t			
	鉄骨建方		0.6	t			

[illegible]

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
8	防水工事						
	(外部)						
	屋根 水切金物取合シーリング	MS-2 10×10	9.3	m			
	窯業系サイディング足元 水切金物取合シーリング	MS-2 10×10	22.5	m			
	建具枠廻りシーリング	MS-2 10×10	82.2	m			
	(内部)						
	面台取合シーリング	MS-2 10×10	3.2	m			
	8 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
9	タイル工事						
	(外部)						
	床 磁器質タイル	100角 既存タイル合わせ	4.3	m ²			
	9 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
10	木工事						
	(Y4・X1～2間)						
	〈材料〉						
	梁	105×150	1.5	m			
	梁	105×180	1.8	m			
	垂木	50×60	10.3	m			
	火打材	105×105	1.0	m			
	天井受	105×105	3.6	m			
	束	105×105	0.4	m			
	〈大工手間〉						
	小屋組		3.8	m ²			
	〈材工共〉						
	RC用梁受用後施工金物	PL-6 曲げ加工 W105×L200×H180	1.0	か所			
	(X1～2間増築部)						
	〈材料〉						
	垂木	45×120	36.5	m			
	土台	120×180	12.6	m			
	〈大工手間〉						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	小屋組		16.6	m ²			
	〈材工共〉						
	基礎パッキン	t20 W150	10.8	m			
	現場運送費		1.0	式			
	(外部)						
	屋根 野地板	杉板 t12.0	3.8	m ²			
	屋根 野地板	構造用合板 t12.0	16.6	m ²			
	鼻隠し	25×200	9.9	m			
	天井 杉小幅板	t12.0	12.6	m ²			
	天井 木野縁組		12.6	m ²			
	天井木柵	30×100	4.1	m			
	(内部)						
	壁 新設鉄骨取合部 杉板	t12.0	1.0	m ²			
	壁 新設鉄骨取合部 木胴縁組		1.0	m ²			
	天井 杉板	t12.0	12.5	m ²			
	天井 木野縁組		37.4	m ²			
	天井廻り縁	15×15	20.7	m			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	天井見切縁	30×30	5.4	m			
	天井廻り縁	15×15	20.7	m			
	天井見切縁	30×30	5.4	m			
	天井木柵	30×100	16.3	m			
	額縁	集成材 65.5×25	80.0	m			
	倉庫出入口 三方柵	W1380×H2150 150×40	1.0	か所			
	WD2 木製建具柵	50×100	27.4	m			
	WD2 木製建具柵	100×100	4.8	m			
	WD2 ガラス留めヒモ打ち	25×25	43.8	m			
	AW10 上鴨居	サッシ取付用木材兼用 105×180 L3100	1.0	か所			
	AW10 中鴨居	105×150 L3100	1.0	か所			
	サッシ取付下地木材	120×180	8.2	m			
	RC用梁受用後施工金物	PL-6 曲げ加工 W105×L200×H180	12.0	か所			
		あと施工アンカー 2本 2-M12ボルト締め					
	10 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
11	屋根及びとい工事						
	(外部)						
	屋根 横葺	カラーガルバリウム鋼板 t0.4 ダブルハゼ機械加工	3.8	m ²			
	アスファルトルーフィング	22kg巻 粘着層付	3.8	m ²			
	軒先水切	屋根同材	1.8	m			
	ケラハ水切	屋根同材	0.7	m			
	水上壁取合水切	屋根同材	1.8	m			
	鼻隠し	屋根同材 H200	2.5	m			
	雪止金物	千鳥2段	1.8	m			
	軒樋	樹脂製 W110×H80	1.8	m			
	落し口	φ 65用	1.0	か所			
	屋根 増築部 立ハゼ葺	カラーガルバリウム鋼板 t0.4	16.6	m ²			
	アスファルトルーフィング	22kg巻 粘着層付	16.6	m ²			
	断熱材	押出法ポリスチレンフォーム 3種bD t75	13.6	m ²			
	軒先水切	屋根同材	7.5	m			
	ケラハ水切	屋根同材	4.5	m			
	水上壁取合水切	屋根同材	7.5	m			
	鼻隠し	屋根同材 H200	7.5	m			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
12	金属工事						
	(外部)						
	アルミ庇	W2200XD1400	1.0	か所			
	視覚障害者用 点字鋲	ステンレス 300角 線状 誘導用	11.0	か所			
	視覚障害者用 点字鋲	ステンレス 300角 点状 注意喚起用	12.0	か所			
	スロープ 手摺	スチール FB-9 H800 溶融亜鉛メッキリン酸処理	4.9	m			
	窯業系サイディング足元 水切金物	カラーガルバリウム鋼板 t0.4	22.5	m			
	(内部)						
	壁 軽鉄間仕切軸組	65型 @450 千鳥	22.3	m ²			
	ライニング壁 軽鉄間仕切軸組	90型 @300	2.0	m ²			
	天井点検口	アルミ 450角 目地タイプ	3.0	か所			
	視覚障害者用 点字鋲	ステンレス 300角 線状 誘導用	6.0	か所			
	視覚障害者用 点字鋲	ステンレス 300角 点状 注意喚起用	8.0	か所			
	アロマファクトリーホ ライニング面台	ステンレス t3.0 W100×L1500	1.0	か所			
	WD2 FIX窓枠固定金物	L-50×50×2.3 L150程度	9.0	か所			
	12 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
13	左官工事						
	(外部)						
	床 モルタル塗	タイル下	4.3	m ²			
	床 モルタル塗	直均し仕上げ	54.4	m ²			
	天端 コンクリート直均し仕上げ	W180	10.8	m			
	建具枠廻りモルタル詰め	外部建具	62.8	m			
	(内部)						
	床 モルタル塗	防塵塗装下	52.9	m ²			
	13 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
14	金属製建具工事						
	(アルミ製建具)	※付属金物一式共					
	AW5 FIX窓	枠見込70 アンガル4周 W1360×H2475	1.0	か所			
	AW6 FIX窓	枠見込70 アンガル4周 W3000×H2475	1.0	か所			
	AW7 袖FIX、ランマFIX、片引き戸	枠見込100 W2030×H2975	1.0	か所			
	AW8 袖FIX、ランマFIX、片引き戸	枠見込100 W2320×H2975	1.0	か所			
	AW9 引違い窓	枠見込70 アンガル4周、網戸 W3080×H2275	1.0	か所			
	AW10 袖FIX、ランマFIX、片引き戸	枠見込70 網戸 W3000×H2850	1.0	か所			
	AW11 袖FIX、ランマ突出、片引き戸	枠見込70 網戸 W3000×H2850	1.0	か所			
	AW12 FIX窓	枠見込70 アンガル4周 W 390×H2475	1.0	か所			
	AG1 固定ガラリ	枠見込70 アンガル4周、SUS製防虫網 W1200×H 350	1.0	か所			
	14 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	ガラス工事						
	(外部)						
	強化ガラス	t5.0 2.00m2以下	37.0	m ²			
	強化ガラス	t6.0 4.00m2以下	3.4	m ²			
	強化ガラス	t8.0 8.00m2以下	7.4	m ²			
	ガラス留めシーリング	SR-1 10×10	146.0	m			
	ガラス清掃		47.8	m ²			
	(内部)						
	強化ガラス	t6.0 2.00m2以下	18.0	m ²			
	ガラス清掃		18.0	m ²			
	15 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
16	塗装工事						
	(外部)						
	壁 撥水剤塗布	コンクリート面	37.2	m ²			
	天井 WP塗	木部	12.6	m ²			
	WP塗	木部(屋根下地)	3.9	m ²			
	WP塗	木部細巾物(鼻隠し)	9.9	m			
	WP塗	木部細巾物(天井木柵)	4.1	m			
	WP塗	木部細巾物(鴨居)	6.2	m			
	WP塗替	木部細巾物(鴨居)	3.1	m			
	(内部)						
	壁 EP-G塗	ボード面	42.2	m ²			
	壁 EP-G塗	ケイカル板面	6.6	m ²			
	天井 EP-G塗	ケイカル板面	24.9	m ²			
	EP-G塗	木部細巾物(額縁)	80.0	m			
	EP-G塗	木部細巾物(建具柵)	32.2	m			
	EP-G塗	木部細巾物(鴨居)	6.2	m			
	EP-G塗替	木部細巾物(鴨居)	3.1	m			
	壁 OS塗	木部	1.0	m ²			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	天井 OS塗	木部	12.5	m ²			
	OS塗	木部(家具)	34.4	m ²			
	OS塗	木部細巾物(廻り縁)	20.7	m			
	OS塗	木部細巾物(天井木柵)	16.3	m			
	OS塗	木部細巾物(天井見切縁)	5.4	m			
	DP塗	鉄骨面(梁) 1級	2.6	m ²			
	16 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
17	内外装工事						
	(外部)						
	壁 窯業系サイディング	t16.0 通気工法 透湿防水シートt0.15、縦胴縁t20共	6.4	m ²			
	同上 コーナーパネル	同質役物 W75+75	0.3	m			
	(内部)						
	床 防塵塗装	ケイ酸ナトリウム系コンクリート表面材	52.9	m ²			
	巾木 ビニル巾木	H60	30.8	m			
	ライニング壁 メラミン化粧板	t3.0	1.0	m ²			
	壁 石膏ボード	t12.5 GL工法 塗装下	3.9	m ²			
	壁 石膏ボード	t12.5 LGS面 塗装下	38.4	m ²			
	ライニング壁 耐水石膏ボード	t12.5 LGS面 化粧板下	1.3	m ²			
	壁 無石綿ケイカル板	t8.0 LGS面 塗装下	6.6	m ²			
	壁 グラスウール充填	t105 24kg/m3 住宅用	22.1	m ²			
	天井 無石綿ケイカル板	t8.0 木胴縁面 塗装下	24.9	m ²			
	天井廻り縁	塩ビ製	36.1	m			
	17 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
18	雑工事						
	(外部)						
	コンクリート縁石	W150	4.0	m			
	小屋裏換気口	φ100 ステンレスベントキャップ共	2.0	か所			
	既存岩石再設置	L5.0m程度	1.0	式			
	旧駅舎メモリアル改札口金物 一時撤去再設置	W 450×D500×H 780	1.0	か所			
	(内部)						
	<家具>						
	KF-02 SUS製棚、カウンター	書棚:W1480×D600×H2000 カウンター:W1480×D600+W1510×D300 棚板W1480×D200 3段	1.0	か所			
	KF-03 流し台	SUS製 W1500×D700×H800	1.0	か所			
	KF-04 ベンチ	SUS製 W1550×D400×H450	2.0	か所			
	KF-05 テーブル	SUS製 W1100×D750×H500	3.0	か所			
	<サイン>						
	OA-1 駅西側JR駅名サイン	外部用出力シート W480×H1700 コンクリート面に接着	1.0	か所			
	OB-1 BRTのりば待合室入口サイン	アルミ複合板t3 W500×H100の上 外部用出力シート貼	1.0	か所			
	OC-1 出口サイン	外部用出力シート W500×H500 ガラス面両面貼	1.0	か所			
	OE-1 アロマファクトリーラボ館名サイン	施設名サイン「AROMA FACTORY LABO」 SUS切文字 銅風塗装仕上t3	1.0	か所			

[illegible]

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
19	撤去工事						
	山石乱積み撤去	26.5m3程度	1.0	式			
	土間コンクリート撤去	鉄筋切断共	18.0	m3			
	橋部立上り コンクリート撤去	鉄筋切断共	0.6	m3			
	基礎立上り、腰壁 コンクリート撤去	鉄筋切断共	2.5	m3			
	カッター入れ	コンクリート面	40.5	m			
	AW1 アルミ製建具撤去	FIX付片引き戸 枠共 W3210×H2975	1.0	か所			
	AW2 アルミ製建具撤去	FIX付片引き窓 枠共 W6000×H2000	1.0	か所			
	AW3 アルミ製建具撤去	FIX付引違い窓 枠共 W2980×H2375	1.0	か所			
	AW4 アルミ製建具撤去	FIX付引違い窓 枠共 W2980×H2375	1.0	か所			
	ガラス撤去	t5.0	34.4	m ²			
	床 磁器質タイル撤去	下地モルタル共	56.2	m ²			
	壁 杉板撤去	t12.0	1.0	m ²			
	壁 木胴縁組撤去		1.0	m ²			
	天井 杉板撤去	t12.0	43.4	m ²			
	天井 木野縁組撤去		43.4	m ²			
	屋根 ガルバリウム鋼板葺き撤去	t0.35	5.2	m ²			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	屋根 アスファルトルーフィング撤去	22kg	5.2	m ²			
	屋根 野地板撤去	t12.0	5.2	m ²			
	屋根 小屋組撤去	母屋、垂木	4.6	m ²			
	軒樋撤去	硬質塩ビ W120×H100	3.7	m			
	竪樋撤去	硬質塩ビ φ 65	17.1	m			
	発生材積込み	コンクリート、モルタル類	50.6	m3			
	発生材積込み	内装仕上材、木材類	0.9	m3			
	発生材運搬	鉄筋コンクリート類	21.1	m3			
	発生材運搬	無筋コンクリート類	26.5	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック類	0.1	m3			
	発生材運搬	ガラス・陶磁器くず	3.0	m3			
	発生材運搬	木くず	0.9	m3			
	19 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	電気設備工事						
1	幹線設備		1.0	式			
2	電灯設備		1.0	式			
3	照明器具取付設備		1.0	式			
4	コンセント設備		1.0	式			
5	通信設備		1.0	式			
6	発生材運搬		1.0	式			
	Ⅱ 計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	幹線設備						
	電 線	E2.0 管内	5.0	m			
	電 線	E5.5° 管内	82.0	m			
	電 線	E8° 管内	36.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -3C 管内	8.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -3C コロガシ	3.0	m			
	ケーブル	EM-CE8° -1C 管内	24.0	m			
	ケーブル	EM-CET14° 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° 管内	35.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° コロガシ	30.0	m			
	電線管	G70 露出	18.0	m			
	電線管	E51 露出	5.0	m			
	電線管	E63 露出	5.0	m			
	電線管	VE16 露出	3.0	m			
	電線管	VE16 地中	10.0	m			
	電線管	F2-76WP 露出	2.0	m			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	腕金	L=900	2.0	個			
	プルボックス	SS400×400×300 WP-SUS	4.0	個			
	既設引込開閉器盤 改造		1.0	式			
	幹線分岐盤(1)		1.0	面			
	幹線分岐盤(2)		1.0	面			
	電灯分電盤	L-ラボ	1.0	面			
	電灯分電盤	L-待合	1.0	面			
	電灯用電力量計	樹脂製収納箱(1個用)取付板共 電子式(検定付)1φ3W120A	1.0	個			
	電動機結線	直入始動	2.0	箇所			
	電動機接続材	F2-30	2.0	箇所			
	貫通補修	(壁) 100φ	3.0	箇所			
	接地工事	ELB	1.0	個			
	接地埋設標		2.0	個			
	高所作業車	作業床高8m	1.0	台・日			
	(撤去工事)						
	電 線 撤去	E5.5° 管内	6.0	m			
	ケーブル 撤去	CVT14° 管内	8.0	m			
	ケーブル 撤去	CVT14° FEP内	22.0	m			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	電線管 撤去	G36 露出	3.0	m			
	電線管 撤去	VE16 露出	2.0	m			
	電線管 撤去	VE16 地中	4.0	m			
	電線管 撤去	F2-38WP 露出	1.0	m			
	1 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2	電灯設備						
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C コロガシ	37.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF内	11.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	12.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C コロガシ	84.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF内	8.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ステップ止	10.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	21.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF内	2.0	m			
	電線管	G16 露出	12.0	m			
	電線管	PF16 インペイ	8.0	m			
	電線管	PF22 インペイ	5.0	m			
	位置ボックス	O.B 中浅.C付	21.0	個			
	位置ボックス	O.B 大深.C付	1.0	個			
	位置ボックス	S.B 1ヶ用.C付	3.0	個			
	位置ボックス	S.B 2ヶ用.C付	1.0	個			
	位置ボックス	丸形露出ボックス G16 1方出	6.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	位置ボックス	丸形露出ボックス G16 2方出	5.0	個			
	ソーラータイマー盤		1.0	面			
	埋込スイッチ	1P15A×1,1P4AL×1 金属.P	1.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×4 金属.P	1.0	個			
	埋込スイッチ	1P4AL×1 金属.P	1.0	個			
	(撤去工事)						
	ケーブル 撤去	VVF1.6-3C コロガシ	44.0	m			
	ケーブル 撤去	VVF2.0-2C コロガシ	11.0	m			
	ケーブル 撤去	VVF2.0-3C コロガシ	2.0	m			
	ケーブル 撤去	VVF2.0-3C PF内	16.0	m			
	ケーブル 撤去	DV2.0-2C 架空 14m/径間	1.0	径間			
	位置ボックス 撤去	O.B 中浅.C付	14.0	個			
	2 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3	照明器具取付設備						
	LED照明器具	D1	3.0	個			
	LED照明器具	D2	5.0	個			
	LED照明器具	D3	2.0	個			
	LED照明器具	S1	1.0	個			
	LED照明器具	S2	3.0	個			
	LED照明器具	S3	1.0	個			
	LED照明器具	S4	6.0	個			
	LED照明器具	S5	6.0	個			
	LED照明器具	S6	4.0	個			
	LED照明器具	WD1	4.0	個			
	LED照明器具	WC1	4.0	個			
	(撤去工事)						
	照明器具 撤去	直付カバーFL40W-1	8.0	個			
	照明器具 撤去	シーリングライトFCL18W	1.0	個			
	照明器具 撤去	スポットライトIL40W	4.0	個			
	照明器具 撤去	LEDスポットライト	2.0	個			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	3 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
4	コンセント設備						
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C コロガシ	20.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C PF内	17.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	80.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF内	25.0	m			
	電線管	PF16 インペイ	40.0	m			
	電線管	PF22 インペイ	1.0	m			
	位置ボックス	O.B 中浅.C付	20.0	個			
	ノズルプレート	(角) 金属製	1.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 金属.P	8.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×2,E極+ET付 金属.P	8.0	個			
	(撤去工事)						
	ケーブル 撤去	VVF2.0-3C コロガシ	6.0	m			
	ケーブル 撤去	VVF2.0-3C PF内	12.0	m			
	ケーブル 撤去	VVF2.0-3C ステップル止	10.0	m			
	電線管 撤去	PF22 インペイ	9.0	m			
	位置ボックス 撤去	O.B 中浅.C付	1.0	個			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	防水コンセント 撤去	2P15A×2,ET付(抜止)	1.0	個			
	4 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
5	通信設備						
	電 線	導入線1.2mm PF内	3.0	m			
	ケーブル	EM-UTPケーブル4P(Cat5E) コロガシ	5.0	m			
	ケーブル	EM-UTPケーブル4P(Cat5E) PF内	1.0	m			
	ケーブル	EM-UTPケーブル4P(Cat5E) ステップル止	1.0	m			
	電線管	PF16 インペイ	4.0	m			
	電線管	PF22 インペイ	5.0	m			
	電線管	PFD22 露出	11.0	m			
	引留金具		1.0	個			
	位置ボックス	O.B 中浅.C付	3.0	個			
	位置ボックス	露出S.B PF22 1ヶ用 1方出	1.0	個			
	カバープレート	(角) 金属製	1.0	個			
	ノズルプレート	(角) 金属製	1.0	個			
	防雨入線カバー		1.0	個			
	モニター取付用壁掛金具		1.0	個			
	衛星通信専用ケーブル	45m/本	1.0	式			
	デジタルサイネージ 試験調整費		1.0	式			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	行政モニター用制御盤 再取付	壁掛露出型 樹脂製	1.0	個			
	デジタルサイネージ用モニター 再取付	55インチ	1.0	個			
	デジタルサイネージ用機器 再取付		1.0	個			
	監視カメラ 再取付	ドーム型 電動ズーム付	1.0	個			
	(撤去工事)						
	ケーブル 撤去	UTPケーブル(Cat5E) 管内	1.0	m			
	ケーブル 撤去	UTPケーブル(Cat5E) コロガシ	2.0	m			
	ケーブル 撤去	UTPケーブル(Cat5E) PF内	7.0	m			
	ケーブル 撤去	衛星通信専用ケーブル コロガシ	9.0	m			
	ケーブル 撤去	衛星通信専用ケーブル ステップル止	8.0	m			
	電線管 撤去	PF22 露出	4.0	m			
	メタルモール 撤去	A型 露出	1.0	m			
	位置ボックス 撤去	O.B 中浅.C付	2.0	個			
	ホーン型スピーカー 撤去		1.0	個			
	行政モニター用制御盤 取外し	壁掛露出型 樹脂製	1.0	個			
	デジタルサイネージ用モニター 取外し	55インチ	1.0	個			
	デジタルサイネージ用機器 取外し		1.0	個			
	デジタルサイネージ用架台 取外し	自立型 ※取外し後引き渡し	1.0	個			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
6	発生材運搬						
	発生材積込・運搬(2tコンテナ車)	がれき類	1.0	回			
	発生材積込・運搬(2tコンテナ車)	廃プラスチック類	1.0	回			
	発生材積込・運搬(2tコンテナ車)	金属くず	1.0	回			
	発生材積込・運搬(2tコンテナ車)	ガラス及び陶磁器くず	1.0	回			
	6 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ	機械設備工事						
1	衛生器具設備		1.0	式			
2	給水設備		1.0	式			
3	排水設備		1.0	式			
4	給湯設備		1.0	式			
5	消火設備		1.0	式			
6	空気調和設備		1.0	式			
7	換気設備		1.0	式			
8	発生材運搬		1.0	式			
	合 計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	衛生器具設備						
	シングルレバー混合栓	TKS05311J	1.0	個			
	横型泡沫自在水栓	T131SUN13C	2.0	個			
	横水栓	T200SNR13	3.0	個			
	キー式横水栓	T200CSNR13	1.0	個			
	ステンレス製水栓柱	1200H	1.0	個			
	(撤去工事)						
	横水栓撤去	13mm	2.0	個			
	1 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2	給水設備						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	(屋内一般)HIVP 20	12.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	(屋内一般)HIVP 25	12.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	(土中配管)HIVP 20	16.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	(土中配管)HIVP 25	16.0	m			
	水道メーター	20mm	1.0	個			
	伸縮付ボール止水栓	JIS10K-20A	1.0	個			
	逆流防止弁	JIS10K-20A	1.0	個			
	同上用メーターボックス	20A用	1.0	個			
	仕切弁	JIS10K-K 20A	1.0	個			
	仕切弁	JIS10K-K 25A	3.0	個			
	逆止弁付ボール弁	JIS10K 20A	1.0	個			
	フレキシブル継手	ベローズ形 20A	1.0	個			
	弁ボックス	VC-P	4.0	組			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	上水・湧水分岐工事	配管工事一式(土工事共)	1.0	式			
	地中埋設標	鉄製	10.0	個			
	地中埋設標示シート	150w	31.0	m			
	(保温工事)						
	グラスウール	天井内 20A	4.0	m			
	グラスウール	屋内露出 20A	2.0	m			
	ポリスチレンフォーム	屋外露出(SUS) 20A	4.0	m			
	(アスファルトはつり復旧費)						
	アスファルトカッター		9.0	m			
	アスファルト取り壊し		4.0	m2			
	アスファルト復旧	車道部A-5-15(再生材)	4.0	m2			
	(コンクリートはつり復旧費)						
	コンクリートカッター		20.0	m			
	コンクリート取り壊し		5.0	m2			
	コンクリート復旧		0.5	m3			
	モルタル復旧		5.0	m2			
	(土工事)						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	根切		5.9	m3			
	砂埋戻		3.5	m3			
	埋戻		2.4	m3			
	機械運搬費	バックホウ	1.0	式			
	スリーブ費	配管×10%	1.0	式			
	(撤去工事)						
	給水管撤去	(土中配管)HIVP 20A	5.0	m			
	既設配管切断	(樹脂)20A	1.0	箇所			
	2 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3	排水設備						
	硬質塩化ビニル管	(屋内一般)VP 50	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	(屋内一般)VP 75	6.0	m			
	耐熱性硬質塩化ビニル管	(屋内一般)HTVP 50	5.0	m			
	硬質塩化ビニル管	(土中配管)VP 75	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	(土中配管)VP 100	13.0	m			
	耐熱性硬質塩化ビニル管	(土中配管)HTVP 75	3.0	m			
	床上掃除口	COA 75	2.0	個			
	床排水トラップ	T5A 80	1.0	個			
	間接掃除口	100×50	3.0	個			
	小口径汚水枥	Aタイプ(500H) 100A×150φ 90Y(鋳鉄蓋)	1.0	組			
	小口径汚水枥	Aタイプ(500H) 100A×150φ 90L(保護鋳鉄8.0t)	2.0	組			
	ため枥	RA-1 × 400H(格子蓋)	1.0	組			
	穴明け補修費	(ダイヤモンド'穿孔)150L×150φ	1.0	箇所			
	(アスファルトはつり復旧費)						
	アスファルトカッター		29.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アスファルト取り壊し		15.8	m2			
	アスファルト復旧	車道部A-5-15(再生材)	15.8	m2			
	(土工事)						
	根切		4.6	m3			
	砂埋戻		2.5	m3			
	埋戻		2.0	m3			
	排水管高圧洗浄費	VP150(排水用ノズルヘッド'使用)	1.0	式			
	スリーブ費	配管×10%	1.0	式			
	(撤去工事)						
	排水管撤去	(地中配管)VP 100	1.0	m			
	既設配管切断	(樹脂)100A	1.0	箇所			
	根切		0.3	m3			
	埋戻		0.3	m3			
	3 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
4	給湯設備						
	小型電気温水器	WHE-1 貯湯量20L 付属品一式	1.0	台			
	同上機器据付費		1.0	式			
	外面被覆銅管	(屋内一般)Cu 20A	3.0	m			
	フレキシブル継手	ペローズ形 20A	1.0	個			
	(保温工事)						
	グラスウール	天井内 20A	2.0	m			
	グラスウール	屋内露出 20A	1.0	m			
	4 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
5	消火設備						
	消火器	ABC10号	1.0	本			
	同上ボックス	床置型	1.0	個			
	5 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
6	空気調和設備						
	空冷ヒートポンプパッケージ形空気調和機	ACP-1 (天井カセット形1方向) 冷房能力;8.0kw	2.0	台			
		暖房能力;10.6kw 付属品;リモコン、RC架台 他一式					
	同上機器据付費		1.0	式			
	冷媒用被覆銅管	液管 9.5 φ	16.0	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管 15.9 φ	16.0	m			
	ドレン管	(屋内一般)VP 25	1.0	m			
	ドレン管	(屋内一般)VP 30	6.0	m			
	ドレン管	(屋内一般)カラーVP 40	3.0	m			
	防虫アミ	40A	1.0	個			
	(保温工事)						
	冷媒管 ポリスチレンフォーム	屋外露出 80A	6.0	m			
	ドレン管 グラスウール	天井内 25A	1.0	m			
	ドレン管 グラスウール	天井内 30A	6.0	m			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
7	換気設備						
	耐湿型有圧換気扇	FE-1 格子タイプ 250φ×1000m ³ /h×16Pa	1.0	台			
		付属品;SUS製ウェザーカバー 他一式					
	天井埋込形換気扇	FE-2 低騒音形 60m ³ /h×25Pa	1.0	台			
	天井扇	F-1 天井吊下げ形	1.0	台			
		羽根径;90cm (速度調節機能付) 付属品;速度調節器 他一式					
	同上機器据付費		1.0	式			
	スパイラルダクト	100φ	2.0	m			
	亜鉛鉄板	0.5t	0.1	m ²			
	バンドキャップ	SUS製 100φ (指定色仕上げ)	2.0	個			
	制気口	VHS 150×150	1.0	個			
	ボックス類	300×300×250H	1.0	個			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
8	発生材運搬						
	発生材積込・運搬(2tコンテナ車)	がれき類	1.0	回			
	発生材積込・運搬(2tコンテナ車)	廃プラスチック類	1.0	回			
	発生材積込・運搬(2tコンテナ車)	金属くず	1.0	回			
	8 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
IV	共通仮設費(積上げ分)						
	仮囲い	万能鋼板 H2.0m	51.3	m			
	ゲート	W6.0m×H1.8m	1.0	か所			
	IV 計						
	改め						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VII	産業廃棄物処分費						
	〈建築〉						
	発生材処分	鉄筋コンクリート類	21.1	m3			
	発生材処分	無筋コンクリート類	26.5	m3			
	発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m3			
	発生材処分	ガラス・陶磁器くず	3.0	m3			
	発生材処分	木くず	0.9	m3			
	スクラップ°	鉄屑 H3	-18.4	kg			
	スクラップ°	アルミ屑 込ガラ	-0.5	t			
	〈電気〉						
	発生材処分	がれき類	0.9	t			
	発生材処分	廃プラスチック類	0.0	t			
	発生材処分	金属くず	0.0	t			
	発生材処分	ガラス及び陶磁器くず	0.0	t			
	スクラップ°	1号銅線	19.0	kg			

[illegible]

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	代価1 既存岩石再設置	L5.0m程度	1式当り				
	特殊作業員		2.00	人			
	普通作業員		6.00	人			
	トラッククレーン	4.9t	2.00	台・日			
	代価1 計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙明細書(機械設備)						
2	(給水設備)						
	スリーブ費	配管×10%	1.0	式			
3	(排水設備)						
	スリーブ費	配管×10%	1.0	式			
6	(空気調和設備)						
	スリーブ費	配管×9%	1.0	式			
7	(換気設備)						
	スリーブ費	ダクト×9%	1.0	式			